

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont nawierzchni boiska w Żebie			
2		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE			
1	KNR 2-01 d.2 0121-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych - obsługa inwestycji + mapa powykonawcza	ha		
		0,23*0,44	ha	0.101	
				RAZEM	0.101
2	KNR AT-03 d.2 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Krotność = 1.5 23*44	m ²		
			m ²	1012.000	
				RAZEM	1012.000
3	KNNR 6 d.2 0101-03 analogia	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 23*44	m ²		
			m ²	1012.000	
				RAZEM	1012.000
4	KNNR 6 d.2 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 23*44	m ²		
			m ²	1012.000	
				RAZEM	1012.000
5	KNR 9-07 d.2 0105-01 analogia	Ułożenie geotkaniny na dnie i ściankach wykopu 23*44	m ²		
			m ²	1012.000	
				RAZEM	1012.000
6	KNNR 6 d.2 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 23*44	m ²		
			m ²	1012.000	
				RAZEM	1012.000
7	KNR 2-31 d.2 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 23*44	m ²		
			m ²	1012.000	
				RAZEM	1012.000
8	KNR 2-01 d.2 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (23*2+44*2)*0.5	m ²		
			m ²	67.000	
				RAZEM	67.000
9	KNR 2-01 d.2 0510-01 analogia	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm - nawierzchnia trawiasta (23*2+44*2)*0.5	m ²		
			m ²	67.000	
				RAZEM	67.000
3		NAWIERZCZYNIA + URZĄDZENIA			
10	KNR 2-31 d.3 0407-05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (na ławie betonowej z oporem) - kolor czerwony 44*2+23*2	m		
			m	134.000	
				RAZEM	134.000
11	KALK IN- d.3 DYW. wycena indywidualna	Wykonanie warstwy wyrównawczej i stabilizującej ST gr 40mm 23*44	m ²		
			m ²	1012.000	
				RAZEM	1012.000
12	KALK IN- d.3 DYW. wycena indywidualna	Wykonanie nawierzchni sportowej z granulatu EPDM o gr 13mm i frakcji 1-4 mm wraz z malowaniem linii boisk do siatkówki, piłki nożnej i ręcznej, - nawierzchnia dwukolorowa - pokrycie obrysu obrzeży betonowych 23*44	m ²		
			m ²	1012.000	
				RAZEM	1012.000
13	KALK IN- d.3 DYW.	Dostawa i montaż w terenie kompletu słupków wielofunkcyjnych aluminiowych do gry w siatkówkę i badmintona + komplet siatek do siatkówki i badmintona, dekielki maskujące+fundamnty 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000